

COMUNE DI BUSCEMI

PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELABORATO

2


Scala

Data

24/03/2017

IL PROGETTISTA

ing. Maria TODARO



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Giovanni DONETTI



Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
Supercapitolo : MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI								
Capitolo : Capitolo 1 Scuola media								
Sottocapitolo : A) Riconfigurazione deposito								
1 21.01.04 (M)	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... rasporto a rifiuto.- per ogni m ² e per ogni cm di spessore							
	parete divisoria interna		4,100	10,000	3,500	143,50		
	a detrarre porta interna	-1,000	1,000	10,000	2,100	-21,00		
	pareti divisorie bagni/docce (Lu=1+1+2,3+1,75+0,9+1+1,1+3,30+2,5)		14,850	10,000	3,500	519,75		
	a detrarre porte interne	-6,000	0,700	10,000	2,100	-88,20		
	Sommano :					554,05	0,97	537,43
2 21.01.25 (M)	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscalda ... rto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	bagno professori	2,000				2,00		
	Sommano cad. :					2,00	20,50	41,00
3 21.01.06 (M)	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	bagno		1,250	1,000		1,25		
	antibagno		2,500	1,500		3,75		
	Sommano al m² :					5,00	10,60	53,00
4 21.01.05.01 (M)	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... cluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico							
	apertura porta accesso palestra		1,200	0,450	2,100	1,13		
	Sommano al m² :					1,13	295,70	334,14
5 02.02.01.01 (M)	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg ... pessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP							
	parete divisoria servizi igienici/corridoio		3,300		3,500	11,55		
	parete divisoria bagno/antibagno		1,200		3,500	4,20		
	parete divisoria bagni palestra/bagni professori		3,850		3,500	13,48		
	Sommano al m² :					29,23	26,60	777,52
6 09.01.01 (M)	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	corridoio	2,000	3,300		3,500	23,10		
	parete divisoria bagni prof/bagni palestra	2,000	3,850		3,500	26,95		
	parete divisoria bagno/antibagno prof	2,000	1,200		3,500	8,40		
A RIPORTARE :								2.917,94

Numero e Codice	Descrizione	Misure			Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lunghezza	Larghezza			
RIPORTANO:							
Sommano al m²:							
7	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	2,000	4,100	3,500	28,70	39,90	23,37
	Aula A	2,000	5,700	3,500	28,70	39,90	23,37
	corridoio	2,000	4,100	3,500	11,55	11,55	23,37
	bagno	2,000	3,850	1,500	11,55	11,55	23,37
		4,000	1,200	1,500	7,20	4,62	11,55
Sommano al m²:							
8	Massetto di sottotondo per pavimentazioni in conglomerato ... eretta regola d'arte, collocato all'interno degli edifici	3,150	1,400	4,41	4,41	2,40	8,91
	nuovo tratto di corridoio	3,150	1,400	4,41	4,41	2,40	8,91
	anti bagno	2,000	1,200	2,10	2,10	1,780	1,780
	bagno professori	1,750	1,200	2,10	2,10	1,780	1,780
Sommano al m²:							
9	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di la scel ... a compensarsi a parte, con elementi di dimensioni 30x30 cm	3,400	1,450	4,93	4,93	61,00	300,73
	nuovo tratto corridoio	3,400	1,450	4,93	4,93	61,00	300,73
10	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm	3,000	3,00	3,00	3,00	63,80	191,40
	bagno prof: wc e lavabo	3,000	3,00	3,00	3,00	63,80	191,40
11	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... icati dalla norma UNI EN 12056-1/5 - per punto di scarico	2,000	2,00	2,00	2,00	83,40	166,80
	bagno prof: wc e lavabo	2,000	2,00	2,00	2,00	83,40	166,80
12	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	2,000	3,850	2,200	16,94	10,56	4,430,83
	bagno professori	2,000	3,850	2,200	16,94	10,56	4,430,83
A RIPORTARE:							
4.430,83							

Numero e Codice	Descrizione	Misure			Alt./peso	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lungh.	Largh.				
RIPORTANO:								
	sottai porte interne	-2,000	0,800	2,100	-3,36			4.430,83
13	Pavimento in piastrelle in monocottura di la scelta con s ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.					24,14	50,70	1.223,90
05.06 (M)	antibagno bagno	2,000	1,200	1,200	2,40	2,10	46,80	210,60
14	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, dev ... minuteria ed ogni altro onere.	2,000			2,00		33,50	67,00
14.01.03.01 (M)	bagno e antibagno							
15	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con ... elettrici ed ogni altro onere.	1,000			1,00		40,10	40,10
14.01.11.01 (M)	antibagno Conduffori sezione 2,5 mm²							
A RIPORTARE:								
							5.972,43	

Numero e Codice	Descrizione	N. parti	Lungh.	Largh.	Misure		Alt./peso	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)	
Supercapitolo: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI											
Capitolo : Capitolo 1 Scuola media											
Sottocapitolo : B) Unificazione ripostiglio/sala bidelli											
16	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... trasporto a rifiuto.- per ogni m ² e per ogni cm di spessore		3,850	10,000	3,500			134,75	134,75	0,97	130,71
17	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							2,00	2,00	20,50	41,00
18	Rimozione di infissi interni ed esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							1,89	1,89	14,20	26,84
19	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							5,01	5,01	10,60	53,11
20	Maturazione di tamponamento in blocchi di laterizio e/o cerchiate.							0,85	0,85	242,30	205,96
21	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							3,78	3,78	20,10	75,98
22	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte							17,71	17,71		
A RIPORTARE:											
aula B											
2,000											
3,850											
4,600											
3,500											
26,95											
32,20											
17,71											
6.927,22											

Numero e Codice	Descrizione	N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso	Quantita	Prezzo (€)	Totale (€)	Misure					
									RIPORTANO:					
23	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... eretta regola d'arte, collocato all'interno degli edifici								Sommano al m ² :					
05.12.01 (M)	riposiglio		1.500	3.850		5,78	17,80	102,88						
24	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di la scel ... a compensarsi a parte, con elementi di dimensioni 30x30 cm								Sommano al m ² :					
05.18.01 (M)	pavimento riposiglio da uniformare alla sala bidelli		1.500	3.850		5,78	61,00	352,58						
									A RIPORTARE:				7.382,68	

Numero e Codice	Descrizione	N parti	Misure			Alt/peso	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
			Lunghezza	Larghezza	Spessore				
RIPORTANO: 14.730,40									
30	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.						81,47	7,97	649,32
Sommano al m²: 649,32									
31	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello s ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.						117,68	15,10	1.776,97
Sommano al m²: 117,68									
32	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.						117,68	15,10	1.776,97
Sommano al m²: 117,68									
33	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.						117,68	5,48	644,89
Sommano al m²: 117,68									
34	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati ... corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.						55,21	11,10	612,83
Sommano al m²: 55,21									
35	Formatura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE ... non inferiore a 4,5 kg per ogni m² di qualsiasi colore.						3,64	55,50	202,02
Sommano al m²: 3,64									
A RIPORTARE: 21.707,21									

Numero e Codice	Descrizione	N parti	Misure			Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
			Lungh.	Largh.	Alt./peso			
36	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili	4.000	1.300	0.450		2,34	3,06	521,10
37	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati ... smitanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²K)	2.000	1.300	1.700		4,42	334,80	1.479,82
38	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, dev ... minuteria ed ogni altro onere, Condottoni sezione 1,5 mm²	2.000				2,00	1,00	
39	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con ... elettrici ed ogni altro onere, Condottoni sezione 2,5 mm²	4.000				4,00	40,10	160,40
40	Fornitura e posa in opera di elemento scaldante in ghisa ... rasse mozzi 820 mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 82 W	12.000				12,00	31,00	372,00
41	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita co ... tero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	3.850	3.200	3.850		20,79	12,32	33,11
aula C	atrio ingresso						13,20	437,05
Sommano al m² :								
A RIPORTARE :								
24.811,58								
RIPORTANO :								
21.707,21								

Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :								24.811,58
Supercapitolo: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI								
Capitolo : Capitolo 1 Scuola media								
Sottocapitolo : D) Realizzazione box bidelli								
42 AP4 (M)	Fornitura e installazione di struttura prefabbricata in alluminio e vetro per la realizzazione di guardiola bidelli		6,500		2,400	15,60		
Sommano mq :						15,60	198,49	3.096,44
43 AP 10 (M)	Fornitura e posa in opera di pensilina per ingressi autoportante, a parete singola.							
	porta su cortile retro	1,000				1,00		
Sommano cad :						1,00	650,00	650,00
A RIPORTARE :								28.558,02

Numero e Codice	Descrizione	N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)	RIPORTANO :	
Supercapitolo : MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI										
Capitolo : Capitolo 2 Scuola media										
Sottocapitolo : Manutenzione palestra										
44	Rimozione pavimento esistente in linoleum, sistemazione del sottofondo e posa di nuova pavimentazione in linoleum.		19,400	9,500		184,30	69,49	12.807,01		
45	Fornitura e collocazione di protezione antirattoma di sicurezza in lastre 130x200 cm spessore 25 mm					184,30	69,49	12.807,01		
AP2						69,68				
(M)	protezione lungo tutto il perimetro		53,600		1,300	69,68				
46	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.					69,68	110,33	7.687,79		
21.01.11						20,00				
(M)	rimozione parti intonaco ammalorato (si stimano)		20,000			20,00	10,50	210,00		
47	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					20,00				
09.01.01						20,00				
(M)	ripistino intonaco solato e pareti laterali (si stimano)		20,000			20,00	20,10	402,00		
48	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte					124,16				
11.01.01						60,80				
(M)	pareti laterali		19,400		3,200	124,16				
49	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscald ... ro a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.					3,00				
21.01.25						2,00				
(M)	bagno		3,000			3,00				
	docce		2,000			2,00				
50	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.					5,00				
21.01.17						5,00	20,50	102,50		
A RIPORTARE :										
51.790,86										

Numero e Codice	Descrizione	N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)	RIPORTANO:	
									Misure	
51	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio portizzati ... arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.			1,000	1,700	1,70	14,20	24,14		
									Sommano al m ² :	
02.01.05										
									Sommano al m ² :	
52	Tarnezzì con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg ... spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP									
02.02.01.01										
									Sommano al m ² :	
									Sommano al m ² :	
53	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazio ... icati dalla norma UNI EN 12056-1/5 - per punto di scarico									
15.04.02										
									Sommano cad. :	
54	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm									
15.04.01.02										
									Sommano cad. :	
55	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.									
05.09										
									Sommano al m ² :	
56	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato ... erretta regola d'arte, collocato all'interno degli edifici									
05.12.01										
									Sommano al m ² :	
A RIPORTARE:										
RIPORTANO:										
51.790,86										
54.379,08										

Numero e Codice	Descrizione	N parti	Lungh.	Largh.	Alc./peso	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)	RIPORTANO:	
									Misure	
57	disimpegno bagni	2,000	1,200	0,950		2,40				
	antibagni	2,000	1,300	0,950		2,47				
Sommano al m ² :						7,15	17,80	127,27		
55	Pavimento in piastrelle in monocottura di la scelta con s... ro per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.	2,000	2,000	1,200		2,40				
	disimpegno	2,000	1,200	0,950		2,40				
	bagni	2,000	1,200	0,950		2,28				
	antibagno	2,000	1,300	0,950		2,47				
Sommano al m ² :						7,15	46,80	334,62		
58	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m ² K)	2,000								
	finestre bagni palestra	2,000	0,500	1,700		1,70				
Sommano al m ² :						1,70	55,50	94,35		
60	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.									
	bagni palestra	2,000				2,00				
Sommano cad.:						2,00	314,50	629,00		
61	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.									
	bagni palestra	2,000				2,00				
Sommano cad.:						2,00	243,30	486,60		
62	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, dev ... minuteria ed ogni altro onere.									
	disimpegno	1,000				1,00				
	bagni/antibagni	4,000				4,00				
Sommano cad.:						5,00	33,50	167,50		
63	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con ... elettrici ed ogni altro onere.									
	Conduzioni sezione 2,5 mm ²									
A RIPORTARE:										
										56.787,58

Numero e Codice	Descrizione	N. parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)	RIPORTANO :	
									Misure	
64 (M)	antibagno palestra	2,000				2,00	40,10	160,40	Sommano cad. :	
64 (M)	Formitura e posa in opera di frontespizio a chiusura laterale delle falde di copertura in lamiera metallica preverniciata.	2,000	12,000			24,00	37,20	892,80	Sommano m. :	
65 (M)	Formitura e posa in opera di generatore d'aria calda pensile a gas "Aerotermo" per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento della palestra	2,000				2,00	5,018,55	10,037,10	Sommano cad :	
									A RIPORTARE :	
									67.877,88	

Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :								67.877,88
Supercapitolo: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI								
Capitolo : Capitolo 3 Scuola infanzia								
Sottocapitolo : Area esterna retro								
68 03.01.01.01 (M)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10							
	area esterna retro		17,000	5,500	0,150	14,03		
	Sommano al m³ :					14,03	115,20	1.616,26
A RIPORTARE :								69.494,14

Numero e Codice	Descrizione	N. parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso	Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)

Supercapitolo: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
 Capitolo : Capitolo 4 Palazzo Municipale via Libertà
 Sottocapitolo : Sostituzione infissi

69	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a ritiro ed eventuali opere di ripristino connesse.							
21.01.17	(M)	ufficio tecnico	1,550	2,650	4,11			
		ufficio protocollo	1,550	2,650	4,11			
		ufficio ragioneria	1,550	2,650	4,11			
		ufficio segretario	1,550	2,150	3,33			
		ufficio sindaco	1,650	2,700	4,46			
		Sommario al m² :				27,59	14,20	391,78

70	Formatura e posa in opera di serramenti in legno lamellare per finestre e porte-finestre, a vetri, a ... i qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio mobile. Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m ² K) - Sezione 80 mm.							
AP 11	(M)	ufficio tecnico	1,550	2,650	4,11			
		ufficio protocollo	1,550	2,650	4,11			
		ufficio ragioneria	1,550	2,650	4,11			
		ufficio segretario	1,550	2,150	3,33			
		ufficio sindaco	1,650	2,700	4,46			
		Sommario mq :				27,59	440,80	12.161,67

71	Formatura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 rigu ... e trasparente previa mano di antitaramico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. In legno lamellare							
AP12	(M)	ufficio tecnico	0,550	1,350	1,49			
		ufficio protocollo	0,550	1,350	1,49			
		ufficio ragioneria	0,550	1,350	1,49			
		ufficio segretario	0,550	1,350	1,49			
		ufficio sindaco	0,550	1,350	1,49			
		Sommario mq :				10,43	209,60	2.186,13

A RIPORTARE :								84.233,72
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :								84.233,72
Supercapitolo: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI Capitolo : Capitolo 5 Palazzo Municipale sede di c.so Vitt Emenuale Sottocapitolo : Controinfissi e box informazioni								
72 AP5 (M)	Fornitura e installazione di struttura prefabbricata in alluminio e vetro per la realizzazione di box informazioni/accoglienza.							
	box ingresso piano terra		4,500		2,400	10,80		
	Sommano mq :					10,80	198,49	2.143,69
73 AP6 (M)	Fornitura e installazione di controinfisso in alluminio e vetro per la realizzazione di disimpegno all'ingresso del piano terra.							
	controinfisso ad arco portone principale	4,100				4,10		
	controinfisso portone secondario			1,450	2,600	3,77		
	Sommano mq :					7,87	198,49	1.562,12
A RIPORTARE :								87.939,53

Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :								87.939,53
Supercapitolo: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI								
Capitolo : Capitolo 6 Aula consiliare								
Sottocapitolo : Bussola vetrata ingresso								
74 AP7 (M)	Fornitura e installazione di vetrata a bussola con struttura portante in acciaio e vetro di sicurezza per la realizzazione di disimpegno all'ingresso dell'aula consiliare.							
		16,300				16,30		
	Sommano mq :					16,30	490,74	7.999,06
A RIPORTARE :								95.938,59

Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :								95.938,59
Supercapitolo: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI								
Capitolo : Capitolo 7 Edificio comunale via Marconi 10								
Sottocapitolo : Sostituzione infissi								
75 21.01.17 (M)	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
	ufficio 1			1,000	2,300	2,30		
	ufficio 1			0,900	1,300	1,17		
	ufficio 2			1,100	2,300	2,53		
	wc			0,800	1,300	1,04		
	ufficio 3			1,100	2,300	2,53		
	Sommano al m² :					9,57	14,20	135,89
76 08.02.03.01 (M)	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m ² /K)							
	(Vedi voce numero 75)			9,570		9,57		
	Sommano al m² :					9,57	376,60	3.604,06
A RIPORTARE :								99.678,54

Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :								99.678,54
Supercapitolo: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI								
Capitolo : Lavori in economia								
Sottocapitolo : Lavori in economia ampliamento e manutenzione scuola/palestr								
67 AP3 (M)	Lavori in economia							
		1,000				1,00		
	Sommario € :					1,00	1.075,53	1.075,53
A RIPORTARE :								100.754,07

Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :								100.754,07
Supercapitolo: MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI								
Capitolo : Trasporto a discarica materiali di risulta								
Sottocapitolo :								
66 21.01.26 (M)	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... - per ogni m ² di materiale trasportato misurato sul mezzo							
	(Vedi voce numero 1)	554,050			0,010	5,54		
	(Vedi voce numero 3)	5,000			0,025	0,13		
	(Vedi voce numero 4)	1,130				1,13		
	(Vedi voce numero 16)	134,750			0,010	1,35		
	(Vedi voce numero 19)	5,010			0,025	0,13		
	(Vedi voce numero 25)	11,270			0,030	0,34		
	(Vedi voce numero 44)	184,300			0,025	4,61		
	(Vedi voce numero 46)	20,000			0,025	0,50		
	Sommano al m² :					13,73	24,70	339,13
T O T A L E :								101.093,20
TOTALI								
	Totale lavorazioni A CORPO:							€ 0,00
	Totale lavorazioni A MISURA:							€ 101.093,20
	Importo Manodopera:							€27.042,81
	Importo Sicurezza Speciale:							€0,00
	Totale Progetto:							€101.093,20
QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE								
	Totale Lavorazioni:							€ 101.093,20
	Totale Sicurezza Speciale:							€0,00
	Totale Progetto:							€101.093,20

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI			
	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		--
	Capitolo 1 Scuola media		--
	A) Riconfigurazione deposito		€ 5.972,43
	B) Unificazione ripostiglio/sala bidelli		€ 1.410,25
	C) Ampliamento atrio ingresso		€ 17.428,90
	D) Realizzazione box bidelli		€ 3.746,44
	Capitolo 2 Scuola media		--
	Manutenzione palestra		€ 39.319,86
	Capitolo 3 Scuola infanzia		--
	Area esterna retro		€ 1.616,26
	Capitolo 4 Palazzo Municipale via Libertà		--
	Sostituzione infissi		€ 14.739,58
	Capitolo 5 Palazzo Municipale sede di c.so Vitt Emanuele		--
	Controinfissi e box informazioni		€ 3.705,81
	Capitolo 6 Aula consiliare		--
	Bussola vetrata ingresso		€ 7.999,06
	Capitolo 7 Edificio comunale via Marconi 10		--
	Sostituzione infissi		€ 3.739,95
	Lavori in economia		--
	Lavori in economia ampliamento e manutenzione scuola/palestr		€ 1.075,53
	Trasporto a discarica materiali di risulta		--
	--		€ 339,13
			€
	Totale [MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI] :		101.093,20

Data,

Il tecnico
